

### PROJEKTNI ZADATAK

Prema zahtjevu investitora potrebno je izraditi elaborat iskolčenja prema glavnom projektu zajedničke oznake: 007-2017 vezano za radove na uređenju geološkog parka Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo u Rovinju, na k.č. 8704/2 dio, 8704/3, 8704/5 i 9830, sve k.o. Rovinj.

Potrebno je izraditi zasebni elaborat iskolčenja u 3 (tri) primjerka za:

- poligonih točaka, presjeka, repera s tlocrtnim i visinskim podacima, osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju osi i visine te sve potrebne izmjere tijekom radova koji su izvođaču potrebni za obračun izvršenih radova za:

- prometne površine: 1.170,00 m<sup>2</sup>
- infrakstrukturu (kanali i objekti): 535,00 m'
- puteve: 1.050,00 m<sup>2</sup>
- ab ploče: 303,00 m<sup>2</sup>
- edukativni plato: 400,00 m<sup>2</sup>
- edukativnu zonu: 1.151,00 m<sup>2</sup>
- dječje igralište: 190,00 m<sup>2</sup>
- info zonu: 320,00 m<sup>2</sup>
- blokove edukativnog platoa: 81,00 m<sup>2</sup>,

prema glavnom projektu uređenja geološkog parka i prometnih površina br.: GP-20-2019, izrađen od I.F.Projekt d.o.o. Rovinj i glavnom projektu vodova, oborinske i fekalne odvodnje (Ispravak 1) br.: GP-21-2019, izrađen od I.F.Projekt d.o.o. Rovinj

- trase svih cijevi, sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru: 585,00 m', prema glavnom elektrotehničkom projektu br.:20-2017/GL, izrađen od SAN POLO d.o.o. Rovinj
- svih stablašica pojedinačno (23 kom), za grupacije grmova označiti na tlu vanjsku liniju gredice. Osiguranje iskolčenih oznaka, održavanje i obnovu iskolčenih oznaka u toku radova, te sva potrebna mjerenja vezana za prijenos i usporedbu podataka sa projekta na teren i obrnuto: 1,00 komplet, prema krajobraznom elaboratom ZOP:048-IZ .

Također po završetku radova potrebno je izraditi:

- geodetski snimak izvedenog stanja nakon završetka svih radova. U geodetskom snimku prikazuju se svi izvedeni objekti, sva infrakstruktura po vrsti, novi gabariti i visinske kote novoizvedenih građevina ali uključuju se i svi postojeći elementi unutar obuhvata zahvata koji se nisu mijenjali ili obnovili tijekom radova. Elaborat treba predati u 3 kopije u papirnatom i 2(dvije) kopije u digitalnom obliku. Obračun po kompletu.
- geodetski snimak izvedene instalacije, po vrsti, sa pripadajućim objektima položajno i visinski, prije zatrpavanja novo izvedene instalacije. Izvođač je dužan izraditi i predati 5(pet) primjerka u obliku elaborata, od kojih je potrebno četiri primjerka ovjeriti u uredu za katastar, te 2(dva) primjerka u digitalnom obliku na CD\_u. Obračun po m' izvedene instalacije, L=1.180 m.

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu s važećim Zakonom o gradnji i tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji.